# JASS 5(2022年版)に基づく構造体強度補正値$_{28}S_{91}$の適用期間

2026年4月

三多摩生コンクリート協同組合

| 地　　区 | 地　　域 |
|---|---|
| 府　中 | 清瀬、東久留米、西東京、武蔵野、三鷹、調布、狛江、稲城 |
| | 多摩、府中、小金井、小平、東村山、東大和、国分寺、国立 |
| | 日野、立川、武蔵村山 |
| 八王子・青梅 | 八王子、昭島、福生、瑞穂、羽村、あきる野 |
| | 青梅、日ノ出町、奥多摩、檜原村 |

| セメントの種類 | 地　区 | コンクリート打込み後28日までの期間<br>予想平均気温の範囲(℃) | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 |
| | | 8≦θ | 0≦θ＜8 |
| 普通ポルトランドセメント | 府　中 | 9/10～11/24<br>2/18～7/3 | 11/25～2/17<br>【 7/4～9/9】 |
| | 八王子・青梅 | 9/5～11/18<br>2/25～7/6 | 11/19～2/24<br>【 7/7～9/4】 |

| セメントの種類 | 地　区 | コンクリート打込み後28日までの期間<br>予想平均気温の範囲(℃) | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 |
| | | 5≦θ | 0≦θ＜5 |
| 早強ポルトランドセメント | 府　中 | 9/10～12/23<br>1/21～7/3 | 12/24～1/20<br>【 7/4～9/9】 |
| | 八王子・青梅 | 9/5～12/8<br>2/2～7/6 | 12/9～2/1<br>【 7/7～9/4】 |

| セメントの種類 | 地　区 | コンクリート打込み後28日までの期間の予想平均気温の範囲(℃) | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 |
| | | 13≦θ | 0≦θ＜13 |
| 高炉セメントB種 | 府　中 | 9/10～10/28<br>3/26～7/3 | 10/29～3/25<br>【 7/4～9/9】 |
| | 八王子・青梅 | 9/5～10/23<br>3/30～7/6 | 10/24～3/29<br>【 7/7～9/4】 |

| セメントの種類 | 地区 | コンクリート打込み後28日までの期間<br>予想平均気温の範囲(℃) | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 |
| | | 11≦θ | 0≦θ＜11 |
| | | | |
| 中庸熱<br>ポルトランドセメント | 府　中 | 3/12～7/3<br>9/10～11/8<br>【 7/4～9/9】 | 11/9～3/11 |
| | 八王子・青梅 | 3/18～7/6<br>9/5～11/3<br>【 7/7～9/4】 | 11/4～3/17 |

---

| セメントの種類 | 地区 | コンクリート打込み後28日までの期間<br>予想平均気温の範囲(℃) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 3 | 6 |
| | | 25≦t | 14≦θ | 0≦θ＜14 |
| 低熱<br>ポルトランドセメント | 府　中 | 【 7/4～9/9】 | 3/31～7/3<br>9/10～10/22 | 10/23～3/30 |
| | 八王子<br>青梅 | 【 7/7～9/4】 | 4/4～7/6<br>9/5～10/16 | 10/17～4/3 |

注1：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温(℃)
注2：表中のtは、予想平均気温(℃)
注3：表中【】内は、暑中期間で予想平均気温が25≦tを示す。

＊　上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

＊　参考資料

東京都都市整備局　都市建企第1079号（令和8年1月6日）：測定期間　2015年～2024年